

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PAWŁOWICE RENOWACJA OKIEN OD STR. TARASU Z WYMIANĄ LISTEW
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. PAWŁOWICKA 87-89
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PAWŁOWICE WYMIANA LISTEW I MAŁOWANIE OKIEN OD STRONY TARASU					
1	KNR 4-01 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² (4*4+3.8*0.5*2+1.3*3+2.7*1+1*1+2.7*0.7+0.7*1+2.7*0.8+1*0.8+1.5*1)*2	m ² m ²	68.900	68.900
				RAZEM	68.900
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 80	m ² m ²	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
4		Oklejanie szyb taśmą malarską 65*2	m ² m ²	130.000	130.000
				RAZEM	130.000
5	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 1611b- 01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m 18	kol.* stan. kol.* stan.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
7	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 100	m ² m ²	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
8	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II 0.2	m ³ m ³	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
9		Oplata za utylizację odpadów 0.2	m ³ m ³	0.200	0.200
				RAZEM	0.200