

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : E-2 WYMIANA PODBITKI
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.KOŻUCHOWSKA 5B

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 29 wrzesień 2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont podbitki dachowej			
d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % - demontaż dachówki przy okapie 125*0.75	m ² m ²	93.750	
				RAZEM	93.750
d.1	KNR-W 4-01 0545-07 ana- logia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - rozebranie pasa nadrynnowego 125*0.25	m ² m ²	31.250	
				RAZEM	31.250
d.1	KNR 4-01 0535-03 SST.01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
d.1	KNR 2-02 0410-03 ana- logia SST-14	Ołacenie połaci dachowych łątami 60x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - stelaż potrzebny do zamontowania podbitki blaszanej 142	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
d.1	KNR K-05 0104-05 ana- logia SST-14	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm - stelaż potrzebny do zamontowania podbitki blaszanej 142	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
d.1	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 142	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka deski czołowej 41.80	m ² m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
d.1	Materiał wycena indy- widualna	wypełnienie miękką wełną mineralną o gr. łącznej 24,0 cm - uzupełnienie wełny poddasza przy krawędzi dachu 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
d.1	KNR 0-18 2614-01 ana- logia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka - podbitka metalowa / kolor / trapez T8 8+7.45+3.75+8+6.6+9.62+8+1.6+2.4+3.85+8.4	m ² m ²	67.670	
				RAZEM	67.670
d.1	KNR 0-18 2614-02 ana- logia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe - listwy metalowe / kolor 326	m m	326.000	
				RAZEM	326.000
d.1	KNR 0-18 2614-03 ana- logia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki metalowe / kolor 151	m m	151.000	
				RAZEM	151.000
d.1	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku - pas nadrynnowy 125*0.25	m ² m ²	31.250	
				RAZEM	31.250
d.1	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej - montaż uprzednio zdemontowanej rynny 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
d.1	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 % - montaż uprzednio zdemontowanej dachówki 125*0.75	m ² m ²	93.750	
				RAZEM	93.750
d.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 653	m ² m ²	653.000	
				RAZEM	653.000
d.1	KNR 2-02 1607-02	Rusztowania na wysuwnicach stalowych (przewieszenia) - cztery strony przy wykuszach/lukarnach 45+45	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000