

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : A-3 REMONT SALI SEMINARYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.C.K.Norwida 31
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 26 lipiec 2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		A-3 pok. Sala seminaryjna			
1		Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż i ponowny montaż rolet , ekranów i głośników	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	(3.9+8.4)*2	m	24.600	
				RAZEM	24.600
4	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
d.1	0301-03	3.9*8.4	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
5	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.	m ²		
d.1	0109-01	2 mm			
	analogia	poz.4	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
6	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
d.1	0205-05	5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR AT-27	Izolacja pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana	m ²		
d.1	0402-03	ręcznie			
		poz.5	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
8	KNR AT-27	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika	m ²		
d.1	0403-02	lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome			
		poz.5	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
9	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-	m ²		
d.1	1115-01	ny podłogowe z tworzyw sztucznych			
		Krotność = 2			
		poz.4	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
10	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		
d.1	0105-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.1	0105-04	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3.9+8.4)*2*3.4	m ²	83.640	
				RAZEM	83.640
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych			
		(32.76)*0.1	m ²	3.276	
				RAZEM	3.276
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych			
		poz.13*0.1	m ²	8.364	
				RAZEM	8.364
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów			
		32.76	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
		poz.13	m ²	83.640	
				RAZEM	83.640
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW			
		32.76+poz.13/3.4*0.1	m ²	35.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.4	m ² m ²	RAZEM 32.760	35.220 32.760
20	KNR 13-23 d.1 0701-05	Wymiana progów 1	m m	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II poz.12*0.04	m ³ m ³	RAZEM 1.310	1.310
22	d.1	opłata za utylizację poz.21	m ³ m ³	RAZEM 1.310	1.310
23	d.1	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000