

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A-2 Pokój 249
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
A-2 POK .249					
1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików 3.84*4+2*5.45+2*1.1	m m	 28.460	 28.460
				RAZEM	28.460
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki- wykładzina dywanowa 5.45*3.84	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki płytki pcv 5.45*3.84	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z płyt sklejk z oderwaniem listew lub cokołów 5.45*3.84	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
5	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśni- nych 3.81*3.84	m ² m ²	 14.630	 14.630
				RAZEM	14.630
6	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli poz.5	m ² m ²	 14.630	 14.630
				RAZEM	14.630
7	KNR 2-02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 5.45*3.81	m ² m ²	 20.765	 20.765
				RAZEM	20.765
8	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho 5.45*3.81	m ² m ²	 20.765	 20.765
				RAZEM	20.765
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5.45+3.84)*2*3.81	m ² m ²	 70.790	 70.790
				RAZEM	70.790
11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegła lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 3.81+3.84+15	m m	 22.650	 22.650
				RAZEM	22.650
12	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.45+3.84)*2*3.81	m ² m ²	 70.790	 70.790
				RAZEM	70.790
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych poz.2	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.2	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.10	m ² m ²	 70.790	 70.790
				RAZEM	70.790
16		Wymiana kratki wentylacyjnej 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 8	miejsc. miejsc.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 20.928	 20.928
				RAZEM	20.928
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2	m ²	20.928	
				RAZEM	20.928
20	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		poz.2	m ²	20.928	
				RAZEM	20.928
21	KNR 4-01 0817-05	Montaż listew przyściennych z obszywanej wykładziny dywanowej	m		
		3.84*2+5.45*2	m	18.580	
				RAZEM	18.580
22	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg próg z listwy aluminiowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		14.63*0.1+poz.4*0.03	m ³	2.091	
				RAZEM	2.091
25	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II	m ³		
		poz.2*0.025	m ³	0.523	
				RAZEM	0.523
26		Opłata za utylizację	m ³		
		14.63*0.1+poz.4*0.03	m ³	2.091	
				RAZEM	2.091